Obec Podkylava

Oddelenie - Spoločný obecný úrad na Myjave.

č.j.: SOÚ 8,O/2026 Pod. (SOÚ 69/2025) Podkylava, dňa 06.02.2026
Vybavuje : Ján Duga

Vec: **Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním** podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**
v zastúpení : **ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO : 36 426 768**

podal dňa 08.07.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu

“ TN – Podkylava, VNK, TS, NNK “
SO 01 - VN zemné káblové vedenie
SO 02 - NN zemné káblové vedenie
SO 03 - Demontáž existujúceho VN a NN vzdušného holého vedenia
PS 01 - Kiosková trafostanica HARAMIA 22/0,42kV, 630kVA

na pozemkoch parc.č.: **KNC 7983/1, KNC 2250/2, KNC 97/41, KNC 97/2 - (KNE 94, KNE 95), KNC 92/1 - (KNE 94, KNE 95)** v katastrálnom území **Podkylava**.

Popis stavby :
SO 01 - VN káblové vedenie :

Navrhovaná kiosková trafostanica 22/0,42kV, 630 kVA (umiestnená na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 97/2) v k.ú. Podkylava) bude napojená VN zemným káblovým vedením zrealizovaným káblom NA2XS(F)2Y 3 x 1x95, WL 001, v celkovej dĺžke trasy 34m.

VN zemné káblové vedenie káblom NA2XS(F)2Y 3x1x95, WL 001, bude z navrhovaného zvislého úsekového odpínača typ UVEI 25/400 zvedené do zeme a v zemi, v dĺžke trasy 34m privedené do VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice typ EH6 s vnútorným ovládaním.

Navrhovaný zvislý úsekový odpínač UVEI 25/400 bude nainštalovaný na navrhovaný podperný bod č. 210A, JB 10,5/6kN, ktorý bude postavený do existujúceho VN vzdušného vedenia 22-3xAlFe6 35 (umiestnený na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 92/1) v k.ú. Podkylava). Napojený bude z VN existujúceho vzdušného vedenia linky č. 264. Uzemnenie UO sa zrealizuje podľa protokolu o meraní a výpočte zemniča.

Od navrhovaného podperného bodu VN bude kábel NA2XS(F)2Y 3x1x95, WL 001, vedený v zelenom poraste, popri asfaltovej ceste min. 1,5 m od jej kraja ktorý je v trase navrhovaného VN zemného kábla. VN zemný kábel bude privedený do VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice EH6 (umiestnená na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 97/2) v k.ú. Podkylava).

Z VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice EH6 bude vyvedený zemný VN kábel NA2XS(F)2Y 3x1x95, WL 002 a popri asfaltovej ceste, v zatrávnenej ploche (vedený aj cez pozemok p.č. KNC 2250/2 v k.ú. Podkylava) a v poli bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 437 (umiestnený na pozemku p.č. KNE 94 - (KNC 92/1) v k.ú. Podkylava), kde bude cez zvodiče prepätia spojený s existujúcim závesným VN káblom DISTRI 3x95mm2.

Kábel bude uložený vo výkope 50x120cm. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, drevín a komunikácii bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 200mm, v hĺbke min. 100 cm pod povrchom.

Optochránička : Do výkopu navrhovaného VN a NN káblového vedenia bude taktiež položená rúrka HDPE integrál DN 40 v celkovej dĺžke 99m.

Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku spolu s VN káblom. Pri križovaní s inými podzemnými vedeniami bude uložená do samostatných chráničiek FXKV 110.

Optochránička bude v celej trase označená markerom (Smart Marker SM1500-Komplex) každých 50m (vzastavanej časti) až 200m (na poľnohospodárskej pôde), v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie, koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku (začiatok, stred a koniec).

SO 02 - NN zemné káblové vedenie :

Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice bude vyvedených šesť zemných káblových vývodov.

Dva zemné káble NAYY-J 4x240, WL 01 a WL 02 budú z NN rozvádzača kioskovej trafostanice v dĺžke trasy2x8m privedené do navrhovanej rozpojovacej istiacej skrine SR 9 (umiestnenej na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 97/2) v k.ú. Podkylava), DIN2, 6x400A/4x160A P2.

Tretí káblový vývod bude vyvedený z NN rozvádzača kioskovej trafostanice zemným káblom NAYY-J 4x150, WL 03 v dĺžke trasy 2m a pomocou NN spojky SVCZ do 240mm^2 bude pripojený na existujúci NN zemný kábel AYKY 4B-3x120+70, smer skriňa PRIS 0050-0008/2.

Štvrtý káblový vývod z NN rozvádzača kioskovej trafostanice bude zrealizovaný zemným káblom NAYY-J 4x150, WL 04, v dĺžke trasy 20m a bude ukončený na existujúcom podpernom bode č. 3, JB 10,5/10kN (umiestnený na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 92/1) v k.ú. Podkylava), kde bude napojený na existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované izolovanými vodičmi NFA2X 4x95.

Piaty káblový vývod bude z NN rozvádzača zrealizovaný zemným káblom NAYY-J 4x150, WL 05, v dĺžke trasy 20m a bude ukončený na existujúcom podpernom bode č. 3, JB 10,5/10kN (umiestnený na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 92/1) v k.ú. Podkylava), kde bude napojený na existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované izolovanými vodičmi NFA2X 4x95.

Šiesty káblový vývod bude z NN rozvádzača zrealizovaný zemným káblom NAYY-J 4x250, WL 06, v dĺžke trasy 64m a bude pomocou spojky NN (na pozemku p.č. KNC 97/41 v k.ú. Podkylava) spojený s existujúcim zemným káblovým vedením zrealizovaným káblom AYKY 4B-3x120+70, ktoré je v súčasnosti zaústené do existujúceho NN rozvádzača 2 a pol stĺpovej trafostanice TS 0050-102, ktorá bude zdemontovaná.

Z navrhovanej skrine SR 9, DIN2, 6x400A/2x160A P2 budú vyvedené dva káblové vývody.

Prvý káblový vývod bude zrealizovaný zemným káblom NAYY-J 4x150, WL 07, v dĺžke trasy 7m a bude pomocou spojky SVCZ do 150mm^2 NN (na pozemku p.č. KNE 95 - (KNC 97/2) v k.ú. Podkylava) spojený s existujúcim zemným káblovým vedením zrealizovaným káblom AYKY 4B- 3x120+70 smer OM 46 ZA.

Druhý káblový vývod bude zrealizovaný zemným káblom NAYY-J 4x150, WL 08, v dĺžke trasy 18m a bude pomocou spojky NN spojky SVCZ do 150mm^2 (na pozemku p.č. KNC 7983/1 v k.ú. Podkylava) spojený s existujúcim zemným káblovým vedením zrealizovaným káblom AYKY 4B-3x120+70 smer OM 7983/1. V mieste križovania s asfaltovou cestou bude zrealizované pretláčanie min. 1,2 m pod cestou a kábel bude zatiahnutý do ochrannej rúry HDPE DN 160 s presahom asfaltovej cesty 1m na každú stranu.

SO 03 - Demontáž existujúceho VN a NN vzdušného holého vedenia :

Zdemontované bude existujúce VN vzdušné vedenie 22-3xAlFe6 35, spolu s podperným bodom č. 316, od podperného bodu č. 209 po dva a pol stĺpovú trafostanicu TS 0050-102, v dĺžke trasy 57m. Zdemontovaná bude aj dva a pol stĺpová trafostanica TS 0050-102, 22/0,4kV, 400kVA.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované závesným káblom RETILENS 3x95+70 od dva a pol stĺpovej trafostanice po priehradový podperný bod č. 2, v dĺžke trasy 54m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované závesným káblom RETILENS 3x95+70 od dva a pol stĺpovej trafostanice po priehradový podperný bod č. 2, v dĺžke trasy 54m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované izolovanými vodičmi NFA2X 4x95 od dva a pol stĺpovej trafostanice po priehradový podperný bod č. 2, v dĺžke trasy 54m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované závesným káblom RETILENS 3x95+70 od dva a pol stĺpovej trafostanice po priehradový podperný bod č. 2/1, v dĺžke trasy 73m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované závesným káblom RETILENS 4x150 od dva a pol stĺpovej trafostanice po priehradový podperný bod č. 2, v dĺžke trasy 54m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované izolovanými vodičmi NFA2X 4x95 od priehradového podperného bodu č. 2 po podperný bod č. 3, v dĺžke trasy 25m.

Zdemontované bude existujúce NN vzdušné vedenie zrealizované izolovanými vodičmi NFA2X 4x95 od priehradového podperného bodu č. 2 po podperný bod č. 3, v dĺžke trasy 25m.

Navrhovaná stavba je znázornená v Situácii stavby : Situácia - navrhovaný stav, Výkres č. 3 a Situácia - existujúci stav, Výkres č. 2.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 12.05.2025 pod č.j.: SOÚ 15,R/2025 Pod. (SOÚ 75/2023, 26/2024) Obcou Podkylava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2025.

Obec Podkylava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 84 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce Podkylava a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,

upúšťa sa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko najneskôr **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnom obecnom úrade na Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava I. posch. č. dv. 217 v pracovné dni pondelok, utorok v čase od 8-16 hod., v stredu od 8-17 hod., piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní.

Ján Duga
Referent oddelenia
Spoločného obecného úradu na Myjave

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Obec Podkylava - Ing. Ján Morihladko starosta obce
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
11. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Toto oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Podkylava a na webovej stránke obce Podkylava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby