mierka 1:1000

TS č.2
NAVRH.KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 22/0,42 kV,250 kVA
TYP ENBRA V S ROZMERMI 1,50X3,0m

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm + FI110mm–DĹŽKA 10m

EXIST.DB č.30
DEMONTÁŽ

EXIST JB č.29

EXIST JB č.28

EXIST JB č.54

WL 002–NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

WL01+WL02– NAYY–J 2x(4x150mm2) priamo na NNV smer p.b.č.32 a 54+31
TRASA 36m, DĹŽKA KÁBLA 2x51=102m

WL03+WL04–(NAYY–J 4x240mm2)– cez dve skrine VRISN(smer p.b.č.29
TRASA 36m, DĹŽKA KÁBLA 2x51=102m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

EXIST JB č.55

EXIST JB č.56

EXIST.RETILENS 4x95+70mm2

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm–DĹŽKA 3m

EXIST JB č.57

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.65

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.27

EXIST JB č.26

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.24

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.23

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.22

EXIST JB č.21

EXIST JB č.20

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.5

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.4

EXIST. ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1–AYKY–J 4x240mm2 smer JB č.50–0010

EXIST JB č.3

EXIST JB č.2

EXIST.JB č.1 DEMONTÁŽ

EXIST JB č.66vymenit za JB 10,5/15kN
Nový JB osadit na tom istom mieste.

EXIST JB č.66/1 vymenit za JB 9/10kN
Nový JB osadit na tom istom mieste.

NAVRHOVANÝ ZÁVESNÝ NN KÁBEL (N)FA2X 4x95mm2
TRASA 98m,DĹŽKA je 10m

NAVRHOVANÝ JB 9/10kN č.66/2

EXIST JB č.66/3vymenit za JB 9/15kN
Nový JB osadit na tom istom mieste.

č.d.255
exist.stredník

č.d.256

NAVRHOVANÝ JB 10,5/15 kN č.1

2xSKRINE VRIS1/200K
OBMEDZOV.PREPÄTIA LVA/5kA

2xDEMONTÁŽ ZEMNÉ VEDENIE NN
V ÚSEKU MEDZI TS–PB č.1
V DĹŽKE 2x 22m

DEMONTÁŽ PRIEHR.TS
č.TS 0050–103
U PAGÁČOVI

2xDEMONTÁŽ VZDUŠ.VEDENIA NN
V ÚSEKU MEDZI TS–PRIEHR.87
V DĹŽKE 2x 33m

EXIST.JB č.87 DEMONTÁŽ

NAVRHOV.JB 10,5/15 kN č.87
DVE NAVRHOV.SKRINE VRIS1/200K
OBMEDZOV.PREPÄTIA LVA/5kA

2xZNOVUMONTÁŽ VZDUŠ.VEDENIA NN
V ÚSEKU MEDZI PB č.87–PB č.88
V DĹŽKE 2x 36m

EXIST JB č.10

EXIST JB 10,5/3 č.88–DEMONTÁŽ
NAVRHOV.JB 10,5/10 kN

EXIST JB č.90

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST.JB č.89

EXIST SKRIŇA 50–0010

EXIST SKRIŇA RE.P 304

EXIST DB č.8

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST DB č.6

NAVRHOV.SKRINE VRIS1/200K

Na exist.DB č.6 sa zachovajú priebežne vedenia

4/SKRIŇA SR6,DIN1,2x400A/5x160A,P2

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm–DĹŽKA 11m

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

1/SKRIŇA SR7,DIN1,2x400A/6x160A,P2

2/SKRIŇA SR7,DIN1,2x400A/6x160A,P2

WL 05–NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1–NAYY–J 4x240mm2
DĹŽKA TRASY 263 , DĹŽKA KÁBLA 289m
WL 06–NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1–NAYY–J 4x240mm2
DĹŽKA TRASY 263m , DĹŽKA KÁBLA 278m
WL 002–NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x240 mm2
TRASA 1021m, DĹŽKA KÁBLA 3x1031m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, TRASA 1058m

WL 03+WL 04–NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 2x(1–NAYY–J 4x240mm2)
DĹŽKA TRASY 46m , DĹŽKA KÁBLA 2x61=122m

1/SKRIŇA SR6,DIN1,2x400A/5x160A,P2

KÁBEL PRE VO, NAYY–J 4x16mm2, , DĹŽKA 93m

SPOJKA NN

WL 07–NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1–NAYY–J 4x240mm2
DĹŽKA TRASY 5m , DĹŽKA KÁBLA 10m

EXIST.PRIEHRADOVÁ TS– DEMONTÁŽ

WL 01+WL 02–NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 2x(1–NAYY–J 4x240mm2)
DĹŽKA TRASY 59m , DĹŽKA KÁBLA 2x74=148m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, TRASA 59m

WL 002–NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
TRASA 1053m ,DĹŽKA KÁBLA 1063x3=3189m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

WL 001–NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
TRASA 339 m, DĹŽKA KÁBLA 3x1x354=1062m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, DĹŽKA 339m

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.90

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST JB č.89

EXIST. JB

EXIST.VZDUŠNÉ VEDENIE VN č.564

NA NAVRHOVANÝ JB 10,5/20kN NAMONTOVAT
ZVISLÝ OSEKOVÝ ODPOJOVAČ TYP UVKI 25/400 RPN KO
SO ZVODIČMI PREPÄTIA NDA–24/10kA A SVORAMI PPM

DEMONTÁŽ JB

DEMONTÁŽ DB

DEMONTÁŽ JB

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm + FI 110mm–DĹŽKA 11m

DEMONTÁŽ VZDUŠNÉHO VEDENIA VN 3xAlFe 35, DĹŽKA 330m

DEMONTÁŽ JB

DEMONTÁŽ JB
S UO č.74/264

DEMONTÁŽ VZDUŠNÉHO VEDENIA NN 4xAlFe 35, DĹŽKA 122m

Potok Sinderák

TS č.1
NÁVRH.KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 22/0,42 kV,250 kVA
TYP ENBRA V S ROZMERMI 3,50X1,78m

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm–DĹŽKA 3m

Bendovci
Kopánka
Uhrící
Nad vinohradmi
Pagáčovci
Za potokom
U Mosných
Sokolov vrch

Vedúci tímu Pol:	Ing. Pavlína Gašbová		Vypracoval: SLENER, s.r.o. TRNAVSKÁ 18 010 08 ŽILINA IČO : 47375306 DIČ : 2023880819
Zodpovedný projektant:	Pavol Chabon		
Projektant:	Pavol Chabon		
Miesto stavby/ Kataster:	Podkýva,		
Investor/Objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava		

Stavba: TN–OKI–PODKYLAVA,PAGÁČOVCI ,VNK,TS, NNK

Súbor/Objekt: SO–01 VN zemné káblové vedenie,
PS–01 kioskové trafostanice,
SO–02 NN káblové vedenie

Obsah: Situácia č.1 – navrhovaný stav

Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.	Výkres č.
L13.0754.21.0001	06/2023 00		1:1000	10A4	PDkUR		2.